

OBIECTIV: Reparatie bucla intoarcere tramvai George Enescu (capat 102)
OBIECTUL: REABILITARE CALE DE RULARE TRAMVAI
ANTEMASURATOARE: FUNDATII SI TERASAMENTE
Beneficiar: ELTRANS SA
Proiectant: TOTAL PROIECT SRL



AutORIZATIE AFER seria AF nr. 4067/2011

Agrement tehnic seria AT nr. 017/2011

S.C. TOTAL PROIECT S.R.L. IASI

Proiect: Reparatie bucla intoarcere tramvai George Enescu (capat 102) **nr: 14**

Data: 11.04.2014

**Antemasuratoare
lista cu cantitati de lucrari fara preturi**

Nr.	Simbol	Denumire	UM	Cantitate
0	1	2	3	4
	TSC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	3.37
132*3*0.85/100				= +3.37
=====				= 3.37
				ROT = 3.37
	TSE04A1	Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile,prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat,cu:...buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. 1 si 2	100 mp	3.96
132*3/100				= +3.96
=====				= 3.96
				ROT = 3.96
	DA03XA	Strat agregate naurale cilindrate,functie rezistenta filtranta,izolatoare,aerisire,asternere mecanic, PRETUL LA BALAST VA ?INCLUDE SI TRANSPORTUL	mc	99.00
			Ore	36.63
			Greutate	243.61
132*3*0.25				= +99.00
=====				= 99
				ROT = 99
	DA12C1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate fara impanare si fara innoroire; PRETUL LA PIATRA SPARTA INCLUSIV TRANSPORTUL	mc	129.00
			Ore	38.70
			Greutate	252.20
135*3*0.36				= +145.80
211*0.16*0.20*2.6				= -17.56
=====				= 128.24
				ROT = 129

Note:



0

1

2

3

4

Proiectant
ing. Ivascan Gabriel

